

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W BOGUSŁAWICACH NA ODCINKU 600,00 m					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.600	km km	0.600	
				RAZEM	0.600
2	KNR 2-01 0505-05	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.IV - odkrycie krawędzi drogi 600.00	m ² m ²	600.000	
				RAZEM	600.000
3	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3000.00	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
4	KNR 2-31 1004-07	Skropienie istniejącej nawierzchni drogowej asfaltem, mechanicznie 3000.00	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
5	KNR 2-31 0108-02	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 90.00	t t	90.000	
				RAZEM	90.000
6	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (grub. 3 cm) 3000.00	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
7	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. (-1 cm) -3000.00	m ² m ²	-3000.000	
				RAZEM	-3000.000
8	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 3000.0	m ² m ²	3000.000	
				RAZEM	3000.000
9	KNR 2-31 0601-01	Sączi poprzeczne z kruszywa kat.gr.III o głębok.ulożenia 30 cm (głęb. 40 cm) 180.00	m m	180.000	
				RAZEM	180.000
10	KNR 2-31 0601-02	Sączi poprzeczne z kruszywa kat.gr.III - za każde dalsze 5 cm głębok.ulożenia (+10 cm) Krotność = 2 180.00	m m	180.000	
				RAZEM	180.000