

poprzeczna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza własna	Wymiana oraz montaż wkładek bezpiecznikowych na tablicy sterowniczej w S-738 15/0,4kV 6	szt szt	6.000	
				RAZEM	6.000
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny ncie kat. III 15.4	w grun- m ³ m ³	15.400	
				RAZEM	15.400
3	KNNR 5 0706-01	Nасыpanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 70	m m	70.000	
				RAZEM	70.000
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 12.6	m ³ m ³	12.600	
				RAZEM	12.600
5	KNNR 5 0717-01	Układanie kabla YAKY 1x35;1kV bezpośrednio na słupie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5 0717-05	Układanie kabla YAKY 1x35;1kV w rurze osłonowej mocowanej do słupa 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 5 0705-01	Układanie rur ochronnych w rowie kablowym 10	m m	10.000	
				RAZEM	10.000
8	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YAKY 1x35;1kV w rurach ochronnych 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
9	KNNR 5 0707-01	Ręczne układanie kabla YAKY 1x35;1kV w rowie kablowym 68	m m	68.000	
				RAZEM	68.000
10	KNNR 5 0726-02	Obróbka na sucho kabla YAKY 1x35;1kV 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowie kablowym 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
12	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupa wirowanego 2	słup słup	2.000	
				RAZEM	2.000
13	KNNR 5 0901-02	Montaż i stawianie słupa żelbetowego 1	słup słup	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem odciągowym 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
15	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem przelotowym 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNNR 5 0905-01	Montaż linii izolowanej AsXS 2x35mm ² 0.104	km prze- wodu km prze- wodu	0.104	
				RAZEM	0.104
17	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika oświetleniowego 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
18	KNNR 5 1004-02	Montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku 2	szt. szt.	2.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.000
19	KNNR 5 0906-02	Montaż bezpiecznika na słupie	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
20	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć na słupie	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
21	KNNR 5 0603-0101	Układanie bednarki na słupie	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
22	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
23	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
24	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nN	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji przepięciowej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	analiza własna	Wymiana oraz montaż wkładek bezpieczniowych na tablicy sterowniczej w S-697 15/0,4kV 9	szt szt	9.000	
				RAZEM	9.000
2	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny nacie kat. III 22	w grun- m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
3	KNNR 5 0706-01	Nasypanie podwójnej warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
4	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 18	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
5	KNNR 5 0717-01	Układanie kabla YAKY 1x35;1kV bezpośrednio na słupie 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 5 0717-05	Układanie kabla YAKY 1x35;1kV w rurze osłonowej mocowanej do słupa 12	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KNNR 5 0705-01	Układanie rur ochronnych w rowie kablowym 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
8	KNNR 5 0713-01	Układanie kabla YAKY 1x35;1kV w rurach ochronnych 100	m m	100.000	
				RAZEM	100.000
9	KNNR 5 0707-01	Ręczne układanie kabla YAKY 1x35;1kV w rowie kablowym 18	m m	18.000	
				RAZEM	18.000
10	KNNR 5 0726-02	Obróbka na sucho kabla YAKY 1x35;1kV 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
11	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowie kablowym 55	m m	55.000	
				RAZEM	55.000
12	KNNR 5 0903-01	Montaż i stawianie słupa wirowanego 3	słup słup	3.000	
				RAZEM	3.000
13	KNNR 5 0903-04	Montaż haka wieszakowego z uchwytem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
14	KNNR 5 0905-01	Montaż linii izolowanej AsXS 2x35mm ² 0.104	km prze- wodu km prze- wodu	0.104	
				RAZEM	0.104
15	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgnika oświetleniowego 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNNR 5 1004-02	Montaż oprawy oświetleniowej na wysięgniku 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNNR 5 0906-02	Montaż bezpiecznika na słupie 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNNR 5 0906-03	Montaż ogranicznika przepięć na słupie 6	szt. szt.	6.000	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	6.000
19	KNNR 5 0603-0101	Układanie bednarki na słupie	m		
		14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
20	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
21	KNNR 5 1415-02	Zabezpieczenie podziemnej części słupów	m ²		
		4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
22	KNNR 5 1302-02	Badanie linii kablowej nN	odc.		
		1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNNR 5 1304-03	Badania i pomiary instalacji przepięciowej (pierwszy pomiar)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000