

Załącznik nr 4 – przedmiar robót - Jacków Pustkowie  
/nawierzchnia/

Jacków Pustk.

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>REMONT DROGI GMINNEJ - JACKÓW PUSTKOWIE</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0 270	km km	0 270	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.270</b>
2	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 1080 00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1080 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1080.000</b>
3	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej z frezu asfaltem 1080 00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1080 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1080.000</b>
4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbdowaniem mechanicznym 5 50	t t	5 500	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.500</b>
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (2 cm) 1080 00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1080 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1080.000</b>
6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 - 1080 00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	-1080.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>-1080.000</b>
7	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1080 00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1080 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1080.000</b>
8	KNR 2-31 1402-03	Ręczne ścinanie i wyrównanie poboczny o grub. 10 cm 270 00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	270 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>270.000</b>
9	wycena własna	Oznakowanie i zabezpieczenie pasa robót 1 00	kp	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
10	wycena własna	Obmiar geodezyjny wraz z wykonaniem szkicu powykonawczego robót 1 00	kpl	1 000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>