

Załącznik nr 5 – przedmiar robót - Kruszyna ul. Ogrodowa
/nawierzchnia/

Kruszyna ul Ogrodowa

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT UL. OGRODOWEJ W KRUSZYNIE					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.52	km km	0.520	
				RAZEM	0.520
2	KNR 2-01 0108-05	Mechaniczne karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia 0.005	ha ha	0.005	
				RAZEM	0.005
3	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km 2.50	mp mp	2.500	
				RAZEM	2.500
4	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III - ścięcie darniny wzdłuż krawędzi drogi. 780.00	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
5	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km 54.60	m ³ m ³	54.600	
				RAZEM	54.600
6	KNR 2-31 0102-01	Wykonanie koryta ręcznie na poszerzeniach jezdni w gruncie kat.II-IV -10 cm głębok. koryta 66.00	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
7	KNR 2-31 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. I I - V - za każde dalsze 5 cm głębok koryta Krotność = 2 66.00	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
8	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowniczymi na odl.do 1 km 13.20	m ³ m ³	13.200	
				RAZEM	13.200
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub po zageszcz. 15 cm (gr. 20cm) 66.00	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
10	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub po zageszcz. Krotność = 5 66.00	m ² m ²	66.000	
				RAZEM	66.000
11	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 6.20	t t	6.200	
				RAZEM	6.200
12	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) 3009.50	m ² m ²	3009.500	
				RAZEM	3009.500
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 3009.50	m ² m ²	3009.500	
				RAZEM	3009.500
14	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub po zageszcz. 4 cm (gr. 2 cm) 3009.50	m ² m ²	3009.500	
				RAZEM	3009.500
15	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub po zageszcz. Krotność = 2 -3009.50	m ² m ²	-3009.500	
				RAZEM	-3009.500
16	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub po zageszcz. 3 cm 3009.50	m ² m ²	3009.500	
				RAZEM	3009.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub. po zagęszcz. 10 cm (gr. 12 cm) 780.00	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
18	KNR 2-31 0204-04	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub. po zagęszcz. Krotność = 2 780.00	m ² m ²	780.000	
				RAZEM	780.000
19	KNR 2-31 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 120.00	m m	120.000	
				RAZEM	120.000
20	wycena własna	Oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego na czas prowadzenia robót 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	wycena własna	Obmiar geodezyjny wraz z wykonaniem szkicu powykonawczego robót 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000