

Załącznik nr 8 – przedmiar robót - Widzów ul. Kościelna /nawierzchnia/

Widzów ul Kościelna

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI GMINNEJ - UL. KOŚCIELNEJ W WIDZOWIE					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.17	km km	0.170	
				RAZEM	0.170
2	KNR 2-01 0505-04	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-III - krawędzi drogi 170.00	m ² m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
3	KNR AT-03 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm – ul. Zwirki i Wigury z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 9.00	m ² m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
4	KNR 2-31 1101-03	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - głębok. wyboi do 5 cm (gł do 7 cm) 27.00	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
5	KNR 2-31 1101-04	Remont cząstkowy nawierzchni tłuczniowej - mechaniczne zagęszczenie tłucznia - każdy dalszy 1 cm głębok. wyboi Krotność = 2 27.00	m ² m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
6	KNR 2-31 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz do 10 cm 3.20	m ³ m ³	3.200	
				RAZEM	3.200
7	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni z frezu mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 2.80	t t	2.800	
				RAZEM	2.800
8	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 762.00	m ² m ²	762.000	
				RAZEM	762.000
9	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub po zagęszcz. 4 cm (gr. 2 cm) 762.00	m ² m ²	762.000	
				RAZEM	762.000
10	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -762.00	m ² m ²	-762.000	
				RAZEM	-762.000
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grub po zagęszcz. 3 cm 762.00	m ² m ²	762.000	
				RAZEM	762.000
12	KNR 2-01 0313-02	Ręczne formowanie poboczy z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gr. III-IV) 8.50	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
13	KNR 2-01 0206-02	Ukop gruntu - roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gr.kat III z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 1 km 8.50	m ³ m ³	8.500	
				RAZEM	8.500
14	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 5.00	szt. szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	wycena własna	Oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego na czas prowadzenia robót 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
17	wycena własna	Szkice powykonawcze i obmiar geodezyjny wykonanych robót 1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

