

PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: Przebudowa linii napowietrznej nN
Kolonia Baby gm. Kruszyna

Adres: Kolonia Baby droga, dz. nr 859
Kruszyna
Polska

Inwestor: Urząd Gminy Kruszyna

Adres: ul. Kmicica 5
42-282 Kruszyna
Polska

Wykonawca:

Adres: Polska

Sporządził: F.H.U. "WEGA" Tomasz Soluch

Sprawdził:

Data opracowania: czerwiec 2009

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
1		Przebudowa linii napowietrznej nN w m. Kolonia Baby, dz. nr 859, gm. Kruszyna	kpl.		1,000
		1	kpl.	1,000	
1.1	KNNR 5 0903-0400	Montaż haka wieszakowego SOT21	szt.		15,000
		15	szt.	15,000	
1.2	KNNR 5 0903-0400	Montaż haka wieszakowego SOT21.3 oraz haka nakrętkowego PD.2.2	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	
1.3	KNNR 5 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm ² linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych	km		0,790
		0,790	km	0,790	
1.4	KNNR 5 0906-0300	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych	szt.		6,000
		6	szt.	6,000	
1.5	KNNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.6	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach	szt.		7,000
		7	szt.	7,000	
1.7	KNNR 5 1003-0300	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m	kpl		8,000
		8	kpl	8,000	
1.8	KNNR 5 0902-0601	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego	szt.		8,000
		8	szt.	8,000	
1.9	KNNR 5 0902-0601	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego	szt.		2,000
		Analogia: Montaż zacisków przebijających izolację			
		2	szt.	2,000	
1.10	KNNR 5 0907-0200	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III	m		23,000
		23	m	23,000	
1.11	KNNR 5 0907-0500	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III	m		20,000
		20	m	20,000	
1.12	KNNR 5 1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy	szt.		1,000
		1	szt.	1,000	
1.13	KNNR 5 1304-0200	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar	szt.		2,000
		2	szt.	2,000	

Zestawienie robocizny

ETO	Nazwa	Jm.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
999	Robocizna	r-g	166,47000		

Razem:**0,00zł**

Zestawienie materiałów

ETO	KMB	Nazwa	Jm.	Grupa	Ilość	Ilość MI	Ilość MW	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7920999	Opaska PER15	m		8,00000		8,00000		
	7920999	Rurka elektroinstalacyjna karbowana fi 18mm	m		16,00000		16,00000		
0000000	0000000	Materiały pomocnicze	%						
1101299	1101199	Pręt Fe 18mm2	m		20,80000		20,80000		
1120099	1121099	Bednarka ocynkowana FeZn 30x4	m		23,92000		23,92000		
1121099	1121099	Uchwyt dwumetalowy Galmar	szt.		3,00000		3,00000		
1121099	1121099	Zacisk tulejowy	szt.		11,00000		11,00000		
1121099	1121099	Zacisk uziemiający śrubowy Belos 2442	szt.		3,00000		3,00000		
1571109	7490899	Osłona końca przewodów PK 99.025	szt.		8,00000		8,00000		
6801599	6801599	osłona bezpiecznikowa SV 29.253 wraz z SLIP22.1 i bezpiecznikiem 2A	szt.		8,00000		8,00000		
6801599	6801599	zacisk odgałęźny SLIP 22.127	szt.		2,00000		2,00000		
7010320	0	SE45.328	szt.		6,00000		6,00000		
7331399	7301999	Oprawa oświetleniowa SGS 103 wraz ze źródłem SON 70W	kp1		7,00000		7,00000		
7341399	7341399	Wysięgnik rurowy l=1,5m kąt 5stop.	szt.		7,00000		7,00000		
7491010	7491099	Uchwyty przelotowe SO 270	szt.		12,00000		12,00000		
7491010	7491099	Uchwyty przelotowo narożne SO 130	szt.		1,00000		1,00000		
7493502	7493502	Hak nakrętkowy PD 2.2	szt.		1,00000		1,00000		
7493502	7493502	Haki wieszakowe SOT 21	szt.		15,00000		15,00000		
7493502	7493502	Haki wieszakowe SOT 21.3	szt.		2,00000		2,00000		
7572399	7573320	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt.		4,00000		4,00000		
7839999	7490199	Uchwyty odciągowe typ SO 117.225S	szt.		4,00000		4,00000		
7953005	7918105	Przewód al.sam.AsXSn 1x 70 mm2,0,6/1kV	m		12,00000		12,00000		
7953099	7918199	Przewód izolowany typu AsXSn 2x25	m		821,60000		821,60000		
7999999	7920999	Przewód izolowany jednożyłowy YDY 2,5mm2	m		40,00000		40,00000		
8300499	7270099	Konstrukcja do wysięgnika UW	szt.		14,00000		14,00000		

Razem:**0,00zł**

Zestawienie sprzętu

EIO	Nazwa	Jm.	Ilość	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6
21810	Wibromłot	m-g	4,20000		
31100	Żuraw samochodowy	m-g	1,22450		
39000	Środek transportowy	m-g	4,68430		
39100	Ciągnik kołowy	m-g	1,22450		
39912	Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	30,43500		
39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	1,22450		

Razem:**0,00zł**