

## PRZEDMIAR ROBÓT

Inwestycja: Przebudowa linii napowietrznej nN  
ul. Kościelna

Adres: Kościelna  
Widzów  
Polska

Inwestor: Urząd Gminy Kruszyna

Adres: ul. Kmicica 5  
42-282 Kruszyna  
Polska

Wykonawca:

Adres: Polska

Sporządził: F.H.U. "WEGA" Tomasz Soluch

Sprawił:

Data opracowania: czerwiec 2009

Inwestor

Wykonawca

Lp	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenia	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>		<b>Przebudowa linii napowietrznej nN przy ul. Kościelnej w m. Widzów, gm. Kruszyna</b> 1	<b>kpl.</b>  kpl.		<b>1,000</b>
1.1	KNNR 5 0903-0400	Montaż haka wieszakowego SOT21  8	szt.  szt.		8,000
1.2	KNNR 5 0903-0400	Montaż haka wieszakowego SOT76  1	szt.  szt.		1,000
1.3	KNNR 5 0905-0100	Montaż przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm <sup>2</sup> linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych  0,311	km  km		0,311
1.4	KNNR 5 0906-0300	Montaż ograniczników przepięć w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych  4	szt.  szt.		4,000
1.5	KNNR 5 1002-0100	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg mocowanych na słupie  4	szt.  szt.		4,000
1.6	KNNR 5 1004-0200	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgnikach  4	szt.  szt.		4,000
1.7	KNNR 5 1003-0300	Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarni do 10 m  4	kpl  kpl		4,000
1.8	KNNR 5 0902-0601	Montaż bezpiecznika, dla linii napowietrznej nn przy użyciu podnośnika montażowego  4	szt.  szt.		4,000
1.9	KNNR 5 0907-0200	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii III  23	m  m		23,000
1.10	KNNR 5 0907-0500	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III  20	m  m		20,000
1.11	KNNR 5 1005-0100	Montaż rur osłonowych PCV na słupie  7	m  m		7,000
1.12	KNNR 5 0717-0501	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych do słupa betonowego z zastosowaniem objemek  Analogia. Układanie przewodu AsXSn2x25 w rurach osłonowych na słupie.  7	m  m		7,000
1.13	KNNR 5 0715-0100	Układanie kabli o masie do 0,5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem  Analogia. Układanie przewodu AsXSn2x25 w rozdzielnicy nN na S-689  1,5	m  m		1,500
1.14	KNNR 5 0312-0900	Podstawy bezpieczników mocy 1-biegunowe  1	szt.  szt.		1,000
1.15	KNNR 5 1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy  1	szt.  szt.		1,000
1.16	KNNR 5 1304-0200	Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze za każdy następny pomiar  1	szt.  szt.		1,000

## Zestawienie robocizny

<b>EIO</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jm.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. [zł]</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	2	3	4	5	6
999	Robocizna	r-g	98,74100		

**Razem:****0,00zł**

## Zestawienie materiałów

EIO	KMB	Nazwa	Jm.	Grupa	Ilość	Ilość MI	Ilość MW	Cena jedn. [zł]	Wartość [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7920999	Opaska PER15	m		8,00000		8,00000		
	7920999	Rurka elektroinstalacyjna karbowana fi 18mm	m		8,00000		8,00000		
0000000	0000000	Materiały pomocnicze	%						
1030499	0	Wazelina techniczna	kg		0,00750		0,00750		
1101299	1101199	Pręt Fe 18mm2	m		20,80000		20,80000		
1120099	1121099	Bednarka ocynkowana FeZn 30x4	m		23,92000		23,92000		
1121099	1121099	Uchwyt dwumetalowy Galmar	szt.		3,00000		3,00000		
1121099	1121099	Zacisk uziemiający śrubowy Belos 2442	szt.		3,00000		3,00000		
1571109	7490899	Osłonia końca przewodów PK 99.025	szt.		2,00000		2,00000		
6801399	6801299	Ramka do mocowania rury FR	szt.		21,00000		21,00000		
6801599	6801599	osłona bezpiecznikowa SV 29.253 wraz z SLIP22.1 i bezpiecznikiem 2A	szt.		4,00000		4,00000		
7010199	0	Podstawy bezpiecznikowe wg P.B.	szt.		1,00000		1,00000		
7010320	0	SE46.128 (Ograniczniki przepięć GXO Lovos-5/280-1 wraz z zaciskiem)	szt.		4,00000		4,00000		
7010599	0	Wkładka bezpiecznikowa 10A	szt.		1,00000		1,00000		
7331399	7301999	Oprawa oświetleniowa SGS 103 wraz ze źródłem SON 70W	kpł		4,00000		4,00000		
7341399	7341399	Wysięgnik rurowy l=1,5m kąt 5stop.	szt.		4,00000		4,00000		
7491010	7491099	Taśma COT37+klamra COT36	kpł		7,00000		7,00000		
7491010	7491099	Uchwyty przelotowe SO 270	szt.		5,00000		5,00000		
7493502	7493502	Hak płytowy SOT 76	szt.		1,00000		1,00000		
7493502	7493502	Haki wieszakowe SOT 21	szt.		8,00000		8,00000		
7571199	7570099	Kolanko KFS 50/2	szt.		1,00000		1,00000		
7571199	7570099	Kolanko KNS 50/2	szt.		2,00000		2,00000		
7571199	7570099	Rura osłonowa BE-50	m		7,28000		7,28000		
7572399	7573320	Uchwyt dystansowy SO 79.6	szt.		6,00000		6,00000		
7640100	7648099	Opaski kablowe typu OKi	szt.		0,07500		0,07500		
7839999	7490199	Uchwyty odciągowe typ SO 117.225S	szt.		4,00000		4,00000		
7953005	7918105	Przewód al.sam.AsXSn 1x 70 mm2,0,6/1kV	m		4,00000		4,00000		
7953099	7918199	Przewód izolowany typu AsXSn 2x25	m		332,28000		332,28000		
7999999	7920999	Przewód izolowany jednożyłowy YDY 2,5mm2	m		20,00000		20,00000		
8300499	7270099	Konstrukcja do wysięgnika KW-1	szt.		8,00000		8,00000		

Razem:

0,00zł

## Zestawienie sprzętu

<b>EIO</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jm.</b>	<b>Ilość</b>	<b>Cena jedn. [zł]</b>	<b>Wartość [zł]</b>
1	2	3	4	5	6
21810	Wibromłot	m-g	4,20000		
31100	Żuraw samochodowy	m-g	0,51945		
39000	Środek transportowy	m-g	4,62982		
39100	Ciągnik kołowy	m-g	0,51945		
39912	Podnośnik montaż.PHM samochod.	m-g	13,96450		
39970	Przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,51945		

**Razem:****0,00zł**