

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Przewiert pod torami PKP					
1	KNR-W 2-18 0306-06 analogia	Przewierty o długości do 40 m maszyną do wierceń poziomych WP 15/25 rurami o śr.150-250mm w gruntach kat.III-IV	m		
		47.73	m	47.730	
				RAZEM	47.730
2	KNR 2-19 d.1 0120-03	Przeciąganie rur ochronnych o śr.nom.200 mm przez rury przeciskowe	m		
		47.73	m	47.730	
				RAZEM	47.730
3	KNR 5-01 d.1 0106-01	Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw.w ciągu kan.	m		
		8	m	8.000	
				RAZEM	8.000
4	KNR-W 2-18 0210-04	Zasuwki typu"E" kielichowe z obudową o śr.200 mm montowane na rurociągach PVC i PE	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 2-11 d.1 1702-04	Studzienki drenarskie kontrolne kryte S-2 o śr. 1000 m i grub.warstwy przykrycia 1.2 m	studz.		
		2	studz.	2.000	
				RAZEM	2.000
2 Opłaty PKP PLK S.A.					
6	wg cennika PKP	Opłaty za korzystanie z nieruchomości PKP PLK S.A (pozostawienie urządzeń, zajęcie terenu, koszty zamknięć torów, koszty ograniczeń prędkości pociągów, nadzory itp.)	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000

inż. Zenon Kret
 Uprawnienia budowlane
 do projektowania bez ograniczeń
 w specjalności kolejowej
 N upr. SLK/0944/POOH/05
 Nr przydatności SLK/BD/2234/02