

Nazwa Firmy

Zabudowa prasy odwadniającej osad w budynku oczyszczalni ścieków w Widzowie

Identyfikator kosztorysu: 1045 - Zabudowa prasy odwadniającej osad w budynku oczyszczalni ścieków w Widzowie

W1 Przedmiar robót

wyk.dn: 2008-11-30 str. 1

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	4510000-8 Przygotowanie terenu pod budowę DEMONTAŻE, ROZBIÓRKI		
1u	1-1 ST-01 Demontaż istniejących urządzeń : workownicy, zbiornika flokulanta, sprężarki - Wycena kompleksowa	kpl	1,000
2	KNR 4-01 209-1 ST-01 Przebicie otworów o powierzchni ponad 0.05 do 0.10 m2 w elementach z betonu żwirowego o gr.do 10 cm - Wykucie w posadzce otworów dla cokołu pod prasę 0,25*0,25*4	m2	0,250
			0,250
3	KNR 4-01 329-3 ST-01 Wykucie otworów w ścianach na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej o gr.ścian ponad 1/2 cegły - Wycięcie w ścianie grub. 37 cm otworu 600x750 mm 0,60*0,75*0,37	m3	0,167
			0,167
2	4520000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE		
4	KNNR 3 406-2 ST-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia stalą zębrowaną fi 10 mm 'stal zbrojen, fi 10 mm' 0,25*0,617*4*2	kg	1,234
			1,234
5	KNNR 3 406-1 ST-04 Przygotowanie i montaż zbrojenia stalą zwykłą gładką fi 6 mm 'stal zbrojen, fi 6 mm' 0,94*0,222*4*2	kg	1,669
			1,669
6	KNR 2-02 283-1 ST-04 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i tłokowe o objętości do 0.6 m3 - Wykonanie żelbetowego cokołu pod prasę 0,25*0,25*0,25*4	m3	0,063
			0,063
7	KNR 4-01 708-3 ST-03 Wykonanie tynków zwykłych kat.III na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów - tynki z zaprawy cementowo-wapiennej, szer.ościeży do 40 cm (0,60+0,75)*2	m ościeży	2,700
			2,700
8	2-1 Dostawa zgodnie z projektem kompletu urządzeń : prasy taśmowej z zagęszczaczem śrubowo-bębnowym, zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu, śrubowej pompy osadu, sprężarki tłokowej bezolejowej, 4-ch szt. przedłużek podpór pras, przenośnika taśmowego - koszt urządzeń	kpl	1,000
9u	3-1 Montaż urządzeń prasy odwadniającej j.w. - Wycena kompleksowa kosztu robót montażowych oraz odbiorów	kpl	1,000