

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 4-01 0353-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 - okno 140 x 100 cm 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR-W 2-02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 1.4	m ²		
			m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
3	KNR-W 4-01 0323-01 analogia	Obsadzenie podokienników komorowych wewnętrznych do 1.5 w ścianach z cegieł - okno nowe + okna na sali 4	szt.		
			szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR-W 4-01 0537-08 analogia	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej malowanej proszkowo 0.4	m ²		
			m ²	0.400	
				RAZEM	0.400
5	kalk. własna	Demontaż sceny o konstrukcji drewnianej wys. 70 cm: - scena 8,1 x 3,0 = 24,30 m2 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
6	kalk. własna	Demontaż elementów drewnianych : 1. ścianki drewniane na scenie - 2 x 4,2 x 2,4 = 20,16 m2 2. boazeria z płyt laminowanych na ścianie - 36,3 x 1,5 = 54,5 m2 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Montaż nowej sceny o wym. 3 x 4m wys. 70 cm wraz ze schodami 1	kpl		
			kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR-W 4-01 1209-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drewnianej - (nowa scena) o pow. do 1.0 m2 17	m ²		
			m ²	17.000	
				RAZEM	17.000
9	KNR-W 2-02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr. 20 mm zatarte na gładko 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR-W 2-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grub. o 10 mm Krotność = 3 12	m ²		
			m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
11	KNR-W 2-02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną (wraz z cokółkiem) 13.2	m ²		
			m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
12	KNR-W 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 190	m ²		
			m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
13	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 190	m ²		
			m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
14	KNR-W 2-02 0830-03 analogia	Wewn. gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 190	m ²		
			m ²	190.000	
				RAZEM	190.000
15	KNR-W 4-01 1204-05 analogia	Gruntowanie ścian przed malowaniem 115	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
16	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 115	m ²		
			m ²	115.000	
				RAZEM	115.000
17	KNNR 2 1902-01	Tynk mozaikowy KBE (lamperia) grubość 1,5 mm na ścianach -na wys. 150 cm	m ²		

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
18	KNR-W 2-02 2605-01 analogia	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych szer. 10cm z łat iglastych impregnowanych	m ²		
		138.5	m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
19	KSNR 2 0602-05 analogia	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grub. 10cm układane na sucho jednowarstwowo	m ²		
		138.5	m ²	138.500	
				RAZEM	138.500
20	KNR-W 2-02 2605-03 analogia	Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew wykonczeniowych	m		
		50.4	m	50.400	
				RAZEM	50.400
21	KNR-W 4-01 0109-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
		15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000
22	KNR-W 4-01 0109-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1 km	m ³		
		Krotność = 14 15	m ³	15.000	
				RAZEM	15.000