

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>ROBOTY PODSTAWOWE</b>			
1		Demontaż paneli naściennych z płyt laminowanych - boazeria	m <sup>2</sup>		
d.1	kalk. własna	1,50 x (2x11,7+2x7,25 -2) 53.85	m <sup>2</sup>	53.850	
				<b>RAZEM</b>	<b>53.850</b>
2		Demontaż sceny drewnianej	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
3	KNR-W 4-	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie ce-	szt.		
d.1	01 0335-09	mentowo-wapiennej - kratki wentylacyjne	szt.	1.000	
		1		<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
4	KNR-W 4-	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	01 0324-02	1	szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
5	KNR-W 4-	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0310-01	0.1	m <sup>3</sup>	0.100	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.100</b>
6	KNR-W 2-	Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej gr. 7 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0220-05	0.5	m <sup>2</sup>	0.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.500</b>
7	KNR-W 4-	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0439-01	7,25 x 11,7 84.83	m <sup>2</sup>	84.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>84.830</b>
8	KNR-W 4-	Rozebranie legarów podłogowych	m		
d.1	01 0439-03	7,25 x 12 87	m	87.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>87.000</b>
9		Rozebranie posadzki - utylizacja piasku grub.10 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	kalk. własna	8.483	m <sup>3</sup>	8.483	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.483</b>
10	KSNR 2	Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych układanych na	m <sup>2</sup>		
d.1	0602-03	wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - grub.5 cm	m <sup>2</sup>	84.830	
		84.83		<b>RAZEM</b>	<b>84.830</b>
11	KNR-W 2-	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej -	m <sup>2</sup>		
d.1	02 0606-01	poziome podposadzkowe	m <sup>2</sup>	84.830	
		84.83		<b>RAZEM</b>	<b>84.830</b>
12	KNR-W 2-	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką sta-	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1116-07	lową	m <sup>2</sup>	84.830	
		84.83		<b>RAZEM</b>	<b>84.830</b>
13	KNR-W 2-	Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i ukła-	m <sup>3</sup>		
d.1	02 1101-06	daniem ręcznym na stropie- grub. 6cm	m <sup>3</sup>	5.090	
		5.09		<b>RAZEM</b>	<b>5.090</b>
14	KNR-W 2-	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1111-03	zaprawie klejowej układane metodą regularną.			
	analogia	Podłoże uprzednio gruntowane	m <sup>2</sup>	88.130	
		84,83m <sup>2</sup> + 3,3 m <sup>2</sup> (cokolik)= 88,1 3m <sup>2</sup>		<b>RAZEM</b>	<b>88.130</b>
		88.13			
15		Dostawa i montaż nowej sceny drewnianej	kpl		
d.1	kalk. własna	1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
16	KNR-W 4-	Demontaż podsufitki z płyt piśniowych twardych o grubości 5 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0414-07	PRZYJĘTO R=50%, M=0%	m <sup>2</sup>	90.000	
	analogia	90		<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
17	KNR-W 4-	Wymiana istniejącego zużytego obicia podsufitek z desek na obicie z płyt	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0406-04	PCV - szkielec z listew (łat)	m <sup>2</sup>	90.000	
		90		<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>



Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR-W 2-d.1 02 2604-01 analogia	Docieplenie ścian budynków z wełny mineralnej grub. 2x10 cm wraz z okładziną typu "SIDING" z elementów winylowych	m <sup>2</sup>		
		90	m <sup>2</sup>	90.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90.000</b>
19	KNR-W 2-d.1 02 2604-03	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi wraz z okładziną typu "SIDING" z elementów winylowych - dodatek za montaż listew 11,7x2+7,25x2	m		
		37,9	m	37.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.900</b>
20	KNR-W 4-d.1 01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km+ utylizacja	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
21	KNR-W 4-d.1 01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km Krotność = 14	m <sup>3</sup>		
		20	m <sup>3</sup>	20.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>20.000</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY DODATKOWE</b>			
22	KNR-W 4-d.2 01 0353-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 - okna i drzwi 5x 1,8x1,5 1x2x2	m <sup>2</sup>		
		17.50	m <sup>2</sup>	17.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.500</b>
23	KNR-W 2-d.2 02 1040-02	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 180 x 210 cm kolor brąz, profil ciepły 2 zamki, wypełnienie płyta	m <sup>2</sup>		
		6.804	m <sup>2</sup>	6.804	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.804</b>
24	KNR-W 2-d.2 02 1018-03	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o pow. 1.0-1.5 m2 5 szt. x 1,5x1,8	m <sup>2</sup>		
		13.5	m <sup>2</sup>	13.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.500</b>
25	KNR-W 4-d.2 01 0537-08	Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej powlekanej 5 x 1,6 x 0,3	m <sup>2</sup>		
		2.4	m <sup>2</sup>	2.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.400</b>
26	KNR-W 4-d.2 01 0323-02 analogia	Obsadzenie podokienników z PCV dług. 1,5m	szt.		
		5	szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
<b>3</b>					