

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : „ODBUDOWA PRZEPUSTU ϕ 1000 mm w miejsc. WIDZÓWEK”
ADRES INWESTYCJI : WIDZÓWEK
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : inżynierska
DATA SPORZĄDZENIA : czerwiec 2011r

CPV


45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 11 13 00 – 1 Roboty rozbiórkowe
45 23 11 00 – 6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

czerwiec 2011r


mgr inż. Przemysław Wójcik
Uprawnienia budowlane
w specjalności budowa dróg
Nr. WZDP Kraków/19/906/172/74


WÓJT
mgr inż. Jolanta Zawadzka

WÓJT GMINY
Kruszyzna
woj. śląskie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
ODBUDOWA PRZEPUSTU o śr. 1000 mm - WIDZÓWEK					
1	KNR 2-01 0206-02	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odległość do 1 km 105.50	m ³ m ³	 105.500	 105.500
2	KNR 2-31 0816-03 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm (śr. 1000 mm) Krotność = 2 7.50	m m	 7.500	 7.500
3	KNR 2-31 0816-04	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe 7.35	m ³ m ³	 7.350	 7.350
4	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km) 10.50	m ³ m ³	 10.500	 10.500
5	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 2 10.50	m ³ m ³	 10.500	 10.500
6	KNR 2-01 0325-02	Umocnienie pionowych ścian wykopów liniow.szer.do 1m i głębok.do 3m w grunt.nawodnion. kat.III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąg.gro-dzic 110.00	m ² m ²	 110.000	 110.000
7	KNR 2-01 0419-02	Grodzie ziemne o wys.do 1.5 m z umocnieniem stopy skarpy darnina na mur 9.20	m ³ m ³	 9.200	 9.200
8	KNR 2-01 0618-05 analogia	Rurociągi z rur PCV o śr. 400 mm tymczasowe 50.00	m m	 50.000	 50.000
9	wycena własna	Pompowanie wody z wykopów pompą spalinową 120.00	mg mg	 120.000	 120.000
10	KNR 2-01 0610-05	Podłoże- podsypka filtracyjna z kruszywa mineralnego łamanego w gotowym suchym wykopie z przygotowaniem kruszywa - tłuczeń kamienny gr. 15 cm 6.70	m ³ m ³	 6.700	 6.700
11	KNR 2-18 0504-02	Kanały rurowe - przepust - podłoża betonowe o grub.10 cm z betonu B-15 44.30	m ² m ²	 44.300	 44.300
12	KNR 2-18 0511-08 analogia	Kanały rurowe - rury żelbetowe typu 'Wipro' o śr.1000 mm uszczelniane uszczelką gumową 10.00	m m	 10.000	 10.000
13	KNR 2-18 0708-09	Izolacja zewn.powierzchni rur beton.i żelbet.o śr.1000 mm lepikiem asfalt.dwukrotnie 10.00	m m	 10.000	 10.000
14	KNR 2-18 0601-02	Przygotowanie ręczne zbrojenia o śr.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste - ścianki czołowe 0.596	t t	 0.596	 0.596
15	KNR 2-18 0604-02	Montaż zbrojenia ścian płaskich o śr.stali 10 do 14 mm 0.596	t t	 0.596	 0.596
16	wycena własna	Koszt stali zbrojeniowej - stal A-III 34 GS - pręty o śr 10 mm - 148,50 kg - pręty o śr. 14 mm - 447,70 kg 596.20	kg kg	 596.200	 596.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	596.200
17	KNR 2-33 0606-01	Obudowy wlotw (wylotw) przepustw drogowych rurowych o sr. 1000 mm - beton B-25 bez kosztu stali zbrojeniowej 9.10	m ³ m ³	9.100	
				RAZEM	9.100
18	KNR 2-18 0504-03	Podoa betonowe z betonu B-15 o grub.15 cm pod umocnienie kamieniem łamanym 46.00	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
19	KNR 2-11 0405-02	Wykonanie bruku z kamienia naturalnego, sredniego na skarpach i w dnie cieku wodnego o wys.do 4 m o powierzchniach plaskich . Grub.bruku 20 cm 46.00	m ² m ²	46.000	
				RAZEM	46.000
20	KNR 2-11 0521-02	Wykonanie palisady dla podtrzymania bruku z kołkw drewnianych przy sr.kołkw 6 cm i głbokości wbicia 0.80 m w gruncie kat.III 9.20	m m	9.200	
				RAZEM	9.200
21	KNR 2-01 0212-05	Dowz gruntu z odkładu - roboty ziemne wyk.koparkami podsibiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 78.50	m ³ m ³	78.500	
				RAZEM	78.500
22	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 78.50	m ³ m ³	78.500	
				RAZEM	78.500
23	KNR 2-01 0236-01	Zagszczenie nasypw ubijkami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III 78.50	m ³ m ³	78.500	
				RAZEM	78.500
24	KNR 2-31 0811-02 analogia	Rozbranie nawierzchni w dnie i na skarpie z trylinki o grub. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 29.70	m ² m ²	29.700	
				RAZEM	29.700
25	wycena własna	Oznakowanie drogi na czas prowadzenia robt wraz z zabezpieczeniem rejonu robt 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000