

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI : WIDZÓW – JACKÓW PUSTKOWIE
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : DROGOWA
DATA SPORZĄDZENIA : luty 2011r

CPV


45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

zatwierdzam:


mgr inż. Dariusz Kozłowski
Wydział Budowlany
w specjalności budowa dróg
H. WZDP Kraków/19/906/172/74

lipiec 2012 r

WÓJT

mgr inż. Jadwiga Zawadzka
GMINA KRUSZYNA
pow. częstochowski
woj. śląskie

23.07.2012r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI GRMINEJ WIDZÓW - JACKOW PUSTKOWIE					
1 ETAP I - HKT 0+00+8+40					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.84	km	0.840	
				RAZEM	0.840
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 3131.10	m ²	3131.100	
				RAZEM	3131.100
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 626.20	m ³	626.200	
				RAZEM	626.200
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0,0-30,0 mm- warstwa dolna o	m ²		
d.1	0114-05	grub.po zagęszcz. 15 cm 3131.10	m ²	3131.100	
				RAZEM	3131.100
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 30,-63,0 mm- warstwa górna o	m ²		
d.1	0114-07	grub.po zagęszcz. 8 cm (gr. 5 cm) 3187.10	m ²	3187.100	
				RAZEM	3187.100
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-08	grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -3187.10	m ²	-3187.100	
				RAZEM	-3187.100
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	3187.10	m ²	3187.100	
				RAZEM	3187.100
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 5 cm) 3187.10	m ²	3187.100	
				RAZEM	3187.100
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-06	ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 3187.10	m ²	3187.100	
				RAZEM	3187.100
10	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) z za-	m ³		
d.1	0314-01	gęszczeniem 82.70	m ³	82.700	
				RAZEM	82.700
11	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.		
d.1	1406-04	8.00	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wążów kanałowych	szt.		
d.1	1406-03	6.00	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
2 ETAP II - HKT 8+40+11+80					
13	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.2	0119-03	równinnym 0.385	km	0.385	
				RAZEM	0.385
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat.I-	m ²		
d.2	0101-01	IV głębok. 20 cm 105.40	m ²	105.400	
				RAZEM	105.400
15	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III	m ³		
d.2	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 21.10	m ³	21.100	
				RAZEM	21.100
16	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 0,0-30,0 mm - warstwa dolna o	m ²		
d.2	0114-05	grub.po zagęszcz. 15 cm (gr. 10 cm) 1125.40	m ²	1125.400	
				RAZEM	1125.400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.2 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5 -1125.40	m ² m ²	-1125.400	
				RAZEM	-1125.400
18	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego o frakcji 30,0-63,0 mm - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm (gr. 5 cm) 1210.80	m ² m ²	1210.800	
				RAZEM	1210.800
19	KNR 2-31 d.2 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -1210.80	m ² m ²	-1210.800	
				RAZEM	-1210.800
20	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej - podbudowy asfaltem 1210.80	m ² m ²	1210.800	
				RAZEM	1210.800
21	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 5 cm) 1210.80	m ² m ²	1210.800	
				RAZEM	1210.800
22	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ściernalna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 1210.80	m ² m ²	1210.800	
				RAZEM	1210.800
23	KNR 2-01 d.2 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie (kat.gr.I-II) 46.20	m ³ m ³	46.200	
				RAZEM	46.200