



Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”

WÓJT GMINY  
Kruszyna  
woj. śląskie

Kruszyna, dnia 2013-07-26

RGK.271.10.2013

Dotyczy: przetargu nieograniczonego dla zamówienia o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych na wykonanie robót budowlanych obejmujących zadanie p.n. „Stworzenie miejsca rekreacji i wypoczynku weekendowego poprzez wykonanie ścieżek oraz postawienie urządzeń małej architektury przy mokraczu w Kruszyńcu”.

### Odpowiedzi na pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

W związku ze złożonymi pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

#### Pytanie 1:

„W projekcie zagospodarowania nieruchomości znajduje się zapis dot. nawierzchni placu ćwiczeń siłowych. Czy zamówienie obejmuje również wykonanie tej nawierzchni? Jeśli tak to proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, ponieważ zgodnie z zapisem w SIWZ jednym z dokumentów wymaganych przez Zamawiającego jest szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót”.

#### Odpowiedź:

Zamówienie nie obejmuje wykonania nawierzchni placu ćwiczeń siłowych. Urządzenia siłowe zabudowane zostaną w istniejącej nawierzchni trawiastej.

#### Pytanie 2:

„Brak w przedmiarze robót pozycji dot. obrzeży (krawężników), które wg projektu mają być przy nawierzchniach ścieżek. Proszę o uzupełnienie przedmiaru robót, ponieważ zgodnie z zapisem w SIWZ jednym z dokumentów wymaganych przez Zamawiającego jest szczegółowy kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót”.

#### Odpowiedź:

Dodano dodatkowy przedmiar (pozycje nr 1-3) - załącznik nr 1.

**Dodatkowe pozycje wyceny wynikające z przedmiaru dodatkowego należy umieścić na końcu kosztorysu ofertowego. Zaleca się sporządzenie wyceny w formie oddzielnej tabeli elementów scalonych.**

**Pytanie 3:**

„Proszę o podanie poszczególnych warstw nawierzchni ścieżek, ponieważ w dokumentacji projektowej podana jest warstwa nośna z łamanego kruszywa kamiennego - 20cm oraz warstwa walcowanego mialu dolomitowego (żwiru) gr. 10cm, natomiast w przedmiarze robót (pkt. 28-33) znajduje się:

- warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego - 15cm
- warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego - 5cm
- górna warstwa o nawierzchni żwirowej (grys marmurowy łamany) - 4cm.

Jakie warstwy nawierzchni ścieżek mamy przyjąć do wyceny?”.

**Odpowiedź:**

Do wyceny należy przyjąć warstwy nawierzchni ścieżek zgodne z załączonym do SIWZ przedmiarem robót.

Zważywszy, iż do upływu terminu składania ofert, tj. dnia 31 lipca 2013 r. godz. 10:00 pozostał wystarczający czas na uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert, Zamawiający pozostawia dotychczasowy termin składania ofert bez zmiany.

D.W.

W Ó J T  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

Załącznik nr 1 – przedmiar robót dodatkowych

## PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH

Lp.	Podstawa	Opis robót	j.m.	Ilość
1.	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat. I-II	m	770,00
2.	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m <sup>3</sup>	15,40
3.	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	770,00

WÓJ T  
mgr inż. Jadwiga Zawadzka