

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych
ADRES INWESTYCJI : OBREB BOGUSŁAWICE
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : DROGOWA
DATA SPORZĄDZENIA : czerwiec 2013 r


CPV

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :


mgr inż. Ryszard Wasilowski
Doradca i nadzorca
w specjalności budowa dróg
N.: WZDP Kraków/19/906/172/74


W O D R E X
mgr inż. Jadwiga Zawadzka

czerwiec 2013 r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
MODERNIZACJA DRÓG DOJAZDOWYCH DO GRUNTÓW ROLNYCH W OBRĘBIE BOGUSŁAWICE					
1 ROBOTY ZIEMNE					
1	KNR 2-01 d.1 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 1.10	km km		
				1.100	
				RAZEM	1.100
2	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniach w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 321.20	m ² m ²		
				321.200	
				RAZEM	321.200
3	KNR 2-01 d.1 0223-02	Wykopy rowów i wykop pod przepusty wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III o objęt do 1.50 m ³ /m 98.90	m ³ m ³		
				98.900	
				RAZEM	98.900
4	KNR 2-01 d.1 0320-02	Zасыpywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m kat.gr.III-IV - szerokość 0.8-1.5 m z ubiciem warstwami. 7.50	m ³ m ³		
				7.500	
				RAZEM	7.500
5	KNR 2-31 d.1 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z transportem na odl. 1 km. 1760.00	m ² m ²		
				1760.000	
				RAZEM	1760.000
6	KNR 2-01 d.1 0212-05	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km (odl. 3 km) 155.60	m ³ m ³		
				155.600	
				RAZEM	155.600
7	KNR 2-01 d.1 0214-04	Nakłady uzupełn za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV Krotność = 4 155.60	m ³ m ³		
				155.600	
				RAZEM	155.600
2 PODBUDOWA, NAWIERZCHNIA					
8	KNR 2-31 d.2 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm, frakcja tłucznia 30,0-63,0 mm 321.20	m ² m ²		
				321.200	
				RAZEM	321.200
9	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm, frakcja tłucznia 2,0 - 30,0 mm 4372.20	m ² m ²		
				4372.200	
				RAZEM	4372.200
10	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 4372.20	m ² m ²		
				4372.200	
				RAZEM	4372.200
11	KNR 2-31 d.2 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 5 cm) 4372.20	m ² m ²		
				4372.200	
				RAZEM	4372.200
12	KNR 2-31 d.2 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 4372.20	m ² m ²		
				4372.200	
				RAZEM	4372.200
13	KNR 2-31 d.2 0204-03	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm o frakcji tłucznia 2,0 - 30,0 mm 1650.00	m ² m ²		
				1650.000	
				RAZEM	1650.000
14	KNR 2-28 d.2 0503-08	Przepusty na zjazdach - rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP- dwu-ścienne o śr. nom. 300 mm 18.00	m m		
				18.000	
				RAZEM	18.000
3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
15	wycena d.3 własna	Oznakowanie i zabezpieczenie pasa drogowego na czas prowadzenia robót 1.00	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000
16	wycena d.3 własna	Wykonanie szkicu geodezyjnego wraz z obmiarem wykonanych robót 1.00	kpl kpl		
				1.000	
				RAZEM	1.000