

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul. Rolniczej w Bogusławicach
ADRES INWESTYCJI : BOGUSŁAWICE UL. ROLNICZA
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : drogowa
DATA SPORZĄDZENIA : wrzesień 2013r

CPV

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :

 

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT DROGI LOKALNEJ - UL. ROLNICZEJ W BOGUSŁAWICACH					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.446	km	0.446	
				RAZEM	0.446
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na poszerzeniu w gruncie kat.I-IV głębok.	m ²		
d.1	0101-01	20 cm 60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0 40 m3 w ziemi kat.I-III	m ³		
d.1	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 12.00	m ³	12.000	
				RAZEM	12.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - przygotowanie podłoża pod	m ²		
d.1	1402-05	pobocza 669.00	m ²	669.000	
				RAZEM	669.000
2 ROBOTY DROGOWE					
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15	m ²		
d.2	0114-05	cm na poszerzeniach 60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8	m ²		
d.2	0114-07	cm na poszerzeniach 60.00	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0114-08	grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -60.00	m ²	-60.000	
				RAZEM	-60.000
8	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (destrukta asfal-	m ²		
d.2	1004-06	towy) 1568.70	m ²	1568.700	
				RAZEM	1568.700
9	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbu-	t		
d.2	0108-02	dowaniem mechanicznymśr. 25kg/m2 39.20	t	39.200	
				RAZEM	39.200
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	1568.70	m ²	1568.700	
				RAZEM	1568.700
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm (gr. 4 cm) 1568.70	m ²	1568.700	
				RAZEM	1568.700
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-06	ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 1568.70	m ²	1568.700	
				RAZEM	1568.700
3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
13	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni -	m ²		
d.3	0204-03	grub.po zagęszcz.10 cm 669.00	m ²	669.000	
				RAZEM	669.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - każdy dal-	m ²		
d.3	0204-04	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -669.00	m ²	-669.000	
				RAZEM	-669.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni -	m ²		
d.3	0204-05	grub.po zagęszcz.7 cm 669.00	m ²	669.000	
				RAZEM	669.000
16	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - każdy dal-	m ²		
d.3	0204-06	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -669.00	m ²	-669.000	
				RAZEM	-669.000

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych	szt.		
d.3	1406-04	17.00	szt.	17.000	
				RAZEM	17.000
18	wycena	Szkic geodezyjny wykonanych robót wraz z zestawieniem wykonanego zakresu rzeczowego	kpl		
d.3	własna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000