

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul. Krótkiej w m. Lgota Mała
ADRES INWESTYCJI : LGOTA MAŁA UL. KRÓTKA
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : drogowa
DATA SPORZĄDZENIA : wrzesień 2013r


CPV

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :


mgr inż. Ryszard W. Lewski
Uprawnienia budowlane
w specjalności budowa dróg
K. WZOP Kraków/19/906/172/74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT UL. KRÓTKIEJ W LGOCIE MAŁEJ GMINA KRUSZYNA					
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.109	km	0.109	
				RAZEM	0.109
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na poszreniu w gruncie kat.I-IV głębok. 20	m ²		
d.1	0101-01	cm 32.70	m ²	32.700	
				RAZEM	32.700
3	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 w ziemi kat I-III	m ³		
d.1	0212-05	uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km 6.50	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej na włączeniu do	m ²		
d.1	0102-01	ul. Głównej i ul. Ogrodowej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 9.50	m ²	9.500	
				RAZEM	9.500
5	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - przygotowanie podłoża pod	m ²		
d.1	1402-05	konstrukcję poboczy 131.20	m ²	131.200	
				RAZEM	131.200
2 ROBOTY DROGOWE					
6	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej	m ²		
d.2	1004-06	389.20	m ²	389.200	
				RAZEM	389.200
7	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy z destruktu asfaltowego mieszanką mi-	t		
d.2	0108-02	neralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 9.70	t	9.700	
				RAZEM	9.700
8	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni - podbudowy drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	389.20	m ²	389.200	
				RAZEM	389.200
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-07	ścieralna smołowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 389.20	m ²	389.200	
				RAZEM	389.200
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-08	ścieralna smołowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 389.20	m ²	389.200	
				RAZEM	389.200
11	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia -	m ²		
d.2	0204-03	grub.po zagęszcz.10 cm (gr. 7 cm) 163.50	m ²	163.500	
				RAZEM	163.500
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dal-	m ²		
d.2	0204-04	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -163.50	m ²	-163.500	
				RAZEM	-163.500
13	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -	m ²		
d.2	0204-05	grub.po zagęszcz.7 cm (gr. 5 cm) 163.50	m ²	163.500	
				RAZEM	163.500
14	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia -	m ²		
d.2	0204-06	każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -163.50	m ²	-163.500	
				RAZEM	-163.500
15	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla krtek ściekowych ulicznych	szt.		
d.2	1406-02	3.00	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
16	KNR 2-01	Ręczne formowanie nasypu - wyrównanie terenu wzdłuż ogrodzenia , stro-	m ³		
d.2	0313-02	na lewa z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat.gr.III-IV) 6.50	m ³	6.500	
				RAZEM	6.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	wycena	Szkic geodezyjny powykonawczy wraz z zestawieniem wykonanych robót	kpl		
d.2	własna	1.00	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000