

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Remont dróg gminnych
ADRES INWESTYCJI : Widzówek ul. Dębowa i ul. Północna
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : drogowa
DATA SPORZĄDZENIA : czerwiec 2014


CPV

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :

INWESTOR :


Inż. inż. Ryszard W. Wójcik
Wzrost 1970, 170cm
W specjalności budowa dróg
N. WZOP Kraków/19/906/172/74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT - PRZEBUDOWA UL. DĘBOWEJ I UL. PÓŁNOCNEJ - WODZÓWEK					
1 ROBOTY DROGOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.64	km	0.640	
				RAZEM	0.640
2	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie darniny z poboczy o grub. 10 cm	m ²		
d.1	1402-05	1088.00	m ²	1088.000	
				RAZEM	1088.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej z frezu	m ²		
d.1	1004-06	2440.00	m ²	2440.000	
				RAZEM	2440.000
4	KNR AT-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z	m ²		
d.1	0102-01	wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 15.00	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5	KNR 2-31	Wyrównanie istniejącej podbudowy - nawierzchni wzdłuż krawędzi drogi	m ³		
d.1	0107-02	tłuczniem kamiennym sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - śr.grub.warstwy po zagęszcz. ponad 10 cm 3.50	m ³	3.500	
				RAZEM	3.500
6	KNR 2-31	Uzupełnienie ubytków istniejącej nawierzchni z frezu - mieszanką mineral-	t		
d.1	0108-02	no-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym 7.50	t	7.500	
				RAZEM	7.500
7	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	2440.00	m ²	2440.000	
				RAZEM	2440.000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-01	wiążąca - wyrównawcza asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (gr. 2 cm) 2440.00	m ²	2440.000	
				RAZEM	2440.000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-02	wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -2440.00	m ²	-2440.000	
				RAZEM	-2440.000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 2440.00	m ²	2440.000	
				RAZEM	2440.000
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m²		
d.1	0310-06	ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. 2440.00	m²	2440.000	
				RAZEM	2440.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni	m ²		
d.1	0204-03	grub.po zagęszcz. 10 cm (gr. 7 cm) 960.00	m ²	960.000	
				RAZEM	960.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa dolna z tłuczni - każdy dal-	m ²		
d.1	0204-04	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -960.00	m ²	-960.000	
				RAZEM	-960.000
14	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy i zjazdów na drogi gospodarcze z tłuczni kamien-	m ²		
d.1	0204-05	no o frakcji 0,0-30,0 mm - warstwa górna z tłuczni - grub.po zagęszcz. 7 cm 1020.00	m ²	1020.000	
				RAZEM	1020.000
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłuczni kamienno - warstwa górna z tłuczni - każdy dal-	m ²		
d.1	0204-06	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -1020.00	m ²	-1020.000	
				RAZEM	-1020.000
2 ODWODNIENIE					
16	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na	m ³		
d.2	0217-06	odkład w gruncie kat.III 18.50	m ³	18.500	
				RAZEM	18.500

Wieczorek

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-01 d.2 0230-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 16.80	m ³ m ³	16.800	
				RAZEM	16.800
18	KNR 2-01 d.2 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 16.80	m ³ m ³	16.800	
				RAZEM	16.800
19	KNR 2-01 d.2 0415-02	Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III 1.70	m ³ m ³	1.700	
				RAZEM	1.700
20	KNR 2-28 d.2 0503-08	Rury kanalizacyjne PP z tworzyw sztucznych - dwuścienne o śr. nom. 300 mm 24.00	m m	24.000	
				RAZEM	24.000
21	KNR 2-31 d.2 1403-06	Oczyszczenie rowów w rejonie przepustu śr. 600 mm i w hkt 2+85+6+40 z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu 720.00	m m	720.000	
				RAZEM	720.000
22	KNR 2-01 d.2 0212-05	Wywóz gruntu z oczyszczenia rowów - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 432.00	m ³ m ³	432.000	
				RAZEM	432.000
23	wycena d.2 własna	Szkic geodezyjny wykonanych robót wraz z zestawieniem wykonanego zakresu rzeczowego 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000