

PRZEDMIAR ROBÓT


NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej ul. Wspólnej w Widzowie
ADRES INWESTYCJI : Widzów ul. Wspólna
INWESTOR : GMINA KRUSZYNA
ADRES INWESTORA : 42-282 KRUSZYNA UL. KMICICA 5
BRANŻA : drogowa
DATA SPORZĄDZENIA : lipiec 2014

CPV

45 11 12 00 – 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45 23 24 52 – 5 Roboty odwadniające
45 23 31 40 – 2 Roboty drogowe

Kosztorys opracowano na podstawie
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18
maja 2004 roku Dz.U. Nr 130 poz. 1389

SPORZĄDZIŁ :


mgr inż. Edward W. Jurek
w specjalności budowa dróg
Nr. WZOP Kraków/19/996/172/74

INWESTOR :

GMINA KRUSZYNA
pow. częstochowski
woj. śląskie

WÓJT

mgr inż. Jolanta Zawadzka

WÓJT GMINY
Kruszyzna
woj. śląskie

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
REMONT UL. WSPÓLNEJ W WIDZOWIE					
1 ROBOTY DROGOWE					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.617	km	0.617	
				RAZEM	0.617
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 86.50	m ²	86.500	
				RAZEM	86.500
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-02	gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 86.50	m ²	86.500	
				RAZEM	86.500
4	KNR 2-01	Wywóz nadmiaru gruntu - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi	m ³		
d.1	0212-05	0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transpor- tem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km 13.00	m ³	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR 2-01	Mechaniczne plantowanie - ścięcie nierówności na istniejącej nawierzchni	m ²		
d.1	0505-05	tłuczniowej 2388.40	m ²	2388.400	
				RAZEM	2388.400
6	KNR 2-31	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - przygotowanie podłoża pod	m ²		
d.1	1402-05	warstwy konstrukcyjne nawierzchni poboczy 925.50	m ²	925.500	
				RAZEM	925.500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego na poszerzeniach- warstwa dolna o	m ²		
d.1	0114-05	grub.po zagęszcz. 15 cm, frakcja tłucznia 31,0-63,0 mm 86.50	m ²	86.500	
				RAZEM	86.500
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8	m ²		
d.1	0114-07	cm (gr. 6cm) frakcja tłucznia 0+00-31,0 mm 2474.90	m ²	2474.900	
				RAZEM	2474.900
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-08	grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -2474.90	m ²	-2474.900	
				RAZEM	-2474.900
10	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.1	1004-07	2474.90	m ²	2474.900	
				RAZEM	2474.900
11	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-01	wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm (gr. 2 cm) 2474.90	m ²	2474.900	
				RAZEM	2474.900
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-02	wiążąca asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -2474.90	m ²	-2474.900	
				RAZEM	-2474.900
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 2474.90	m ²	2474.900	
				RAZEM	2474.900
14	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy i zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z	m ²		
d.1	0204-03	tłucznia - grub.po zagęszcz.10 cm 945.50	m ²	945.500	
				RAZEM	945.500
15	KNR 2-31	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - każdy dal-	m ²		
d.1	0204-04	szy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 3 -945.50	m ²	-945.500	
				RAZEM	-945.500
16	KNR 2-31	Nawierzchnia poboczy i zjazdów z tłucznia kamiennego - warstwa górna z	m ²		
d.1	0204-05	tłucznia - grub.po zagęszcz.7 cm 945.50	m ²	945.500	
				RAZEM	945.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNR 2-31 d.1 0204-06	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 -945 50	m ² m ²	-945.500	
				RAZEM	-945.500
2 ODWODNIENIE					
18	KNR 2-31 d.2 1403-06	Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu 210.00	m m	210.000	
				RAZEM	210.000
19	KNR 2-01 d.2 0212-05	Wywóz gruntu z oczyszczenia rowów - roboty ziemne wyk.koparkami podsiębiernymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km 47 20	m ³ m ³	47.200	
				RAZEM	47.200
20	KNR 2-28 d.2 0503-08	Przepusty na zjazdach - rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PP - dwuścienne o śr. nom. 300 mm 12.00	m m	12.000	
				RAZEM	12.000
21	wycena d.2 własna	Włączenie rowu do projektowanego systemu odwodnienia ul. Osiedlowej rurą PP o śr. 400 mm 3.00	m m	3.000	
				RAZEM	3.000
3 ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE					
22	KNR 2-31 d.3 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 12.00	szt. szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNR 2-31 d.3 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociagowych i gazowych 25.00	szt. szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
24	KNR 2-31 d.3 0703-02	Oznakowanie miejsc niebezpiecznych- zbliżenia do słupów telefonicznych- przymocowanie tablic znaków drogowych - tablica skrajni U-9 a/b - o pow. ponad 0.3 m ² 4.00	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
25	wycena d.3 własna	Wytyczenie i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 1.00	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000