

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

## Inwestycja

Ulica Szkolna w m. Teklinów, gm. Kruszyna  
Budowa oświetlenia ulicznego

Adres: Szkolna, dz. nr 703  
42-282 Teklinów

Kody CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych  
45316110-9 - Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego  
45314310-7 - Układanie kabli

**Inwestor:** Urząd Gminy Kruszyna  
Kmicica 5  
42-282 Kruszyna

## Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Tomasz Soluch  
Sprawdził:  
Data opracowania: 01.2015r

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Zabudowa napowietrznej linii o wietleniowej			
1.1	KNNR 5 0903-0101	Monta i stawianie słupów linii napowietrznej nn z ęrdzi wirowanych EPV 10,5, pojedycznych o długo ci do 10,5 m 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.2	KNNR 5 0906-0300	Monta ograniczników przepi w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 4	szt. szt.	4,000	4,000
1.3	KNNR 5 0902-0100	Monta poprzeczników przelotowych na słupach le cych, dla linii napowietrznej nn  Analogia: monta haków wieszakowych 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.4	Opracowanie własne	Monta haków wieszakowych przy u yciu podno nika monta owego 3	szt. szt.	3,000	3,000
1.5	KNNR 5 0906-0300	Monta ograniczników przepi w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych  Analogia: monta zacisków SLIP oraz uchwytów 9	szt. szt.	9,000	9,000
1.6	KNNR 5 0905-0100	Monta przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 0,139	km km	0,139	0,139
2		Zabudowa opraw o wietleniowych			
2.1	KNNR 5 1002-0100	Monta wysi gników rurowych o ci arze do 15 kg mocowanych na słupie 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.2	KNNR 5 0201-0200	Przewody izolowane jedno yłowe wci gane do rur. Przewód o przekroju 2,5 mm2 20	m m	20,000	20,000
2.3	KNNR 5 1004-0200	Monta opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gnikach 2	szt. szt.	2,000	2,000
2.4	KNNR 5 0906-0200	Monta skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2,000	2,000
3		Zabudowa uziemienia			
3.1	KNNR 5 0603-0700	Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze na słupach. Bednarka o przekroju do 200 mm2 8	m m	8,000	8,000
3.2	KNNR 5 0605-0100	Uziomy powierzchniowe i pr towe w instalacji odgromowej. Monta uziomów poziomych w wykopie o gł boko ci do 0,60 m w guncie kategorii I-II 20	m m	20,000	20,000
3.3	KNNR 5 0605-0700	Uziomy powierzchniowe i pr towe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pogr enie uziomów pionowych pr towych w guncie kategorii I-II 20	m m	20,000	20,000
4		Badania odbiorcze i pomiary			
4.1	KNNR 5 1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 2	szt. szt.	2,000	2,000
4.2	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napi cia. Obwód o ilo ci faz - 1 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000
5		Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	1,000