

# Przedmiar robót

Rodzaj robót (branża): Elektryczna

## Inwestycja

Ulica w m. Widzówek "Zawidzówek"  
Budowa oświetlenia ulicznego

Adres: dz. nr 355, 352  
42-282 Widzów "Zawidzówek"

Kody CPV: 45232210-7 - Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych  
45316110-9 - Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego

**Inwestor:** Urząd Gminy Kruszyna  
Kmicica 5  
42-282 Kruszyna

## Wykonawca:

Sporządził: mgr inż. Tomasz Soluch  
Sprawdził:  
Data opracowania: 01.2014r

Inwestor

Wykonawca

## Przedmiar

Lp	Kod	Opis	Jm	Ilo ci składowe	Ilo robót
1	2	3	4	5	6
1		Zabudowa napowietrznej linii o wietleniowej			
1.1	KNNR 5 0903-0101	Monta i stawianie słupów linii napowietrznej nn z erdzi wirowanych EPV 10,5, pojedycznych o długo ci do 10,5 m 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.2	KNNR 5 0906-0300	Monta ograniczników przepi w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.3	KNNR 5 0902-0100	Monta poprzeczników przelotowych na słupach le cych, dla linii napowietrznej nn  Analogia: monta haków wieszakowych na słupach projektowanych 2	szt. szt.	2,000	2,000
1.4	Analiza własna	Monta haków wieszakowych przy u yciu podno nika monta owego 7	szt. szt.	7,000	7,000
1.5	KNNR 5 0906-0300	Monta ograniczników przepi w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych  Analogia: monta zacisków SLIP oraz uchwytów 10	szt. szt.	10,000	10,000
1.6	KNNR 5 0905-0100	Monta przewodów izolowanych o przekroju do 4x50 mm2 linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podobnych 0,547	km km	0,547	0,547
1.7	KNNR 5 0906-0100	Monta zabezpieczenia wzdu nego (rozł cznik bezpiecznikowy typ SZ50, SZ2.2 125 A, 500 V) w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 1	szt. szt.	1,000	1,000
1.8	KNR 2-01 0708-0400	Wykopy mechan.o gł b.do 2,5m,przy u yciu urz dze wiertniczych do otworów pod słupy na ci gniku kołow.fi 600mm,z r cznym zasyp.dla słupów elektroen.Grunt 3-4 2	kpl. kpl.	2,000	2,000
2		Zabudowa opraw o wietleniowych			
2.1	KNNR 5 1002-0100	Monta wysi gników rurowych o ci arze do 15 kg mocowanych na słupie 4	szt. szt.	4,000	4,000
2.2	KNNR 5 0201-0200	Przewody izolowane jedno yłowe wci gane do rur. Przewód o przekroju 2,5 mm2 40	m m	40,000	40,000
2.3	KNNR 5 1004-0200	Monta opraw o wietlenia zewn trznego na wysi gnikach 4	szt. szt.	4,000	4,000
2.4	KNNR 5 0906-0200	Monta skrzynek bezpiecznikowych w liniach napowietrznych nn z przewodów izolowanych 4	szt. szt.	4,000	4,000
3		Zabudowa uziemienia			
3.1	KNNR 5 0603-0700	Przewody uziemiaj ce i wyrównawcze na słupach. Bednarka o przekroju do 200 mm2 18	m m	18,000	18,000
3.2	KNNR 5 0605-0200	Uziomy powierzchniowe i pr towe w instalacji odgromowej. Monta uziomów poziomych w wykopie o gł boko ci do 0,60 m w guncie kategorii III 56	m m	56,000	56,000
3.3	KNNR 5 0605-0800	Uziomy powierzchniowe i pr towe w instalacji odgromowej. Mechaniczne pogr enie uziomów pionowych pr towych w guncie kategorii III 40	m m	40,000	40,000
4		Badania odbiorcze, pomiary, obsługa geodezyjna			
4.1	KNNR 5 1304-0100	Badania i pomiary instalacji uziemiaj cej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy 2	szt. szt.	2,000	2,000
4.2	KNNR 5 1301-0100	Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napi cia. Obwód o ilo ci faz - 1 1	pomi ar pomi ar	1,000	1,000
4.3		Obsługa geodezyjna 1	kpl. kpl.	1,000	1,000